


कार्यालय
बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर

निविदा फार्म

दुग्ध भीतकेन्द्र टीकमगढ में सिविल कार्य हेतु द्वितीय ई-निविदा



*****AN I.S.O.-9001:2015 And 22000:2005 Certified Organization *****

डेयरी संयंत्र व कार्यालय:-सिरौंजा,
सागर 470004 (म प्र)
Email: sanchimccsagar@gmail.com

(1)
बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर

दस्तावेज

- | | |
|---|--|
| – अनुसूची प्रथम | – निविदा सूचना |
| – अनुसूची द्वितीय | – तकनीकी निविदा प्रपत्र – अ |
| – अनुसूची तृतीय | – कार्य एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र – ब
(निविदा दर प्रस्ताव पत्रक सहित) |
| – अनुसूची चतुर्थ | – निर्माण कार्यो का प्राक्कलन भाग 1 से 3 तक |
| – निविदा कमांक का विवरण | – क्र. – 021 / बी.के.डी.एस. / परियोजना / सिविल / 20
दिनांक 14 / 01 / 2020 |
| – निविदा फार्म क्रय तिथि | – दिनांक 15 / 01 / 2020 से दिनांक 30 / 01 / 20 समय
दोपहर 3.00 बजे तक |
| – आन लाइन निविदा फार्म जमा करने की तिथि | – दिनांक 30 / 01 / 2020 सायं 4.00 बजे तक, |
| – तकनीकी निविदा खोलने की तिथि / स्थान | – दिनांक 31 / 01 / 2020 दोपहर 4.00 बजे
स्थल – बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित कार्यालय
सिरोंजा सागर स्थित मीटिंग हाल में |

(2)
अनुसूची प्रथम
बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर
डेरी प्लाट सिरोंजा, सागर (म.प्र.)
Email:sanchimccsagar@gmail.com
निर्माण कार्यो हेतु ई-निविदा सूचना (द्वितीय निविदा)

क्र 021 / बी.के.डी.एस./परियोजना/20/सागर

दिनांक 14/01/2020

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित सागर द्वारा दुग्ध भीतकेन्द्र टीकमगढ जिला टीकमगढ मे भण्डार कक्ष निर्माण हेतु ई-निविदाये पी डब्ल्यू डी मे पंजीकृत ठेकेदारो से आमंत्रित की जाती है । जिसकी अंतिम तिथि 30.01.2020 निर्धारित है। विस्तृत जानकारी एमपीसीडीएफ, की वेबसाइट www.mpcdf.gov.in एवं www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है । निविदा प्रपत्र www.mptenders.gov.in से ऑन लाइन दिनांक 30.01.2020 समय दोपहर 3.00 बजे तक क्रय कर दिनांक 30.01.2020 सायं 4.00 बजे तक जमा किये जा सकते हैं। तकनीकी निविदाएँ दिनांक 31.01.2020 सायं 4:00 बजे खोली जायेगी। एक अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
सागर

(3)
अनुसूची द्वितीय
तकनीकी निविदा प्रपत्र (अ)
बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
सागर

विषय : दुग्ध भीतकेन्द्र टीकमगढ के भण्डार कक्ष निर्माण कार्यो की तकनीकी निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने बाबद ।

महोदय,

आपके द्वारा प्रकाशित निविदा सूचना क्र०. 021/बी.के.डी.एस./परियोजना/सिविल/20 दिनांक 14/01/20 के संदर्भ में भरे हुए दोनों निविदाये प्रपत्र क्रम 1: तकनीकी निविदा तथा कार्य/वित्तीय निविदा फार्म – "अ" व "ब:" में प्रस्तुत है । तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ अमानत राशि रुपये _____ (अंको में रुपये _____) का _____ बैंक _____ क्रमांक के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर के नाम से ऑनलाईन देय है, प्रतिलिपि संलग्न है।

1. निविदाकार का नाम _____
2. पूरा पता _____
3. फोन नं०/मोबाइल नं० _____
4. रजिस्ट्रेशन क्रमांक एवं प्रकार _____
(दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें)
5. रजिस्ट्रेशन से संबद्ध लायसेंसी दस्तावेज _____
6. आयकर पेन का विवरण _____
7. कर संबंधित जानकारी (यदि है तो) _____
(अ) जी एस टी नं० _____
(ब) सर्विस टैक्स नं० _____
(दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें) _____

निविदा प्रपत्र में वर्णित दुग्ध संघ के समस्त नियम व भारते मझे पूर्णतः मान्य हैं ।
स्थान _____

दिनांक _____

हस्ताक्षर निविदाकार
नाम—

(4)
अनुसूची तृतीय
कार्य एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र (ब)
बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर
डेरी प्लांट सिरौंजा, सागर (म.प्र.)

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित सागर द्वारा दुग्ध भीतकेन्द्र टीकमगढ जिला टीकमगढ मे भण्डार कक्ष निर्माण हेतु ई-निविदाये पी डबलू डी मे पंजीकृत ठेकेदारो से आमंत्रित की जाती है ।

(1) निविदा प्रस्तुतीकरण:-

- 1-1 निविदा फार्म डबल लिफाफा सिस्टम में प्रस्तुत करना होगा । छोटे लिफाफे में तकनीकी निविदा प्रपत्र –“अ” जिसमें तकनीकी अर्हता एवं अनुभव तथा कर संबंधी दस्तावेजों की छायाप्रति तथा अमानत राशि ₹ 25,000/- का ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगी । उक्त लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप तकनीकी निविदा प्रपत्र –“अ” तथा प्रेक्चर का नाम, पता आदि अंकित किया जाना आवश्यक है । इसी प्रकार दूसरे बड़े लिफाफे में कार्य प्रपत्र –“ब” प्रस्तुत करना होगी । दोनों लिफाफे सील बंद कर लिफाफे के ऊपर प्रकाशित निविदा क्रमांक एवं कार्य का उल्लेख कर निर्धारित समयावधि में दुग्ध संघ कार्यालय सागर में प्रस्तुत करना होंगे ।
- 1-2 निविदाये ऑन लाइन प्रस्तुत करनी होगी एवं अपलोड किये गये दस्तावेज एवं ई.एम.डी की प्रति दिनांक 31.01.2020 दोपहर 2.30 बजे तक दुग्ध संघ कार्यालय सागर मे पंजीकृत डाक या स्वमेव प्रस्तुत की जा सकती है ।
- 1-3 डाक से प्रेशित निविदाओं के मूल दस्तावेज विलम्ब से दुग्ध संघ कार्यालय सागर प्राप्त होने पर दुग्ध संघ इसके लिये उत्तरदायी नहीं होगा व इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा ।

(2) निविदा खोलने की प्रक्रिया –

- 2-1 निर्धारित समयावधि दिनांक 31/01/2020 समय सायें 4:00 बजे तक दुग्ध संघ कार्यालय सागर में खोली जावेगी ।
- 2-2 निविदा खोलने की प्रक्रिया के दौरान निविदाकर्ता स्वयं या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं ।

(3) धरोहर राशि –

- 3-1 निविदाकर्ता के लिये यह जरूरी होगा कि अनुसूची चतुर्थ में उल्लेखित निर्माण कार्य क्रमांक (1) से (3) तक हेतु कुल धरोहर राशि ₹ 25,000/- (रु० पच्चीस हजार मात्र) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित सागर के नाम पर जिसे ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य है । निर्धारित जमा राशि की रसीद तकनीकी निविदा प्रपत्र –“अ” के साथ विवरण देते हुये संलग्न किया जाना है ।

(5)

- 3-2 बगैर धरोहर राशि के निविदा अमान्य मानी जावेगी।
3-3 धरोहर राशि पर किसी भी तरह का ब्याज देय नहीं होगा।
3-4 असफल निविदाकारों की धरोहर राशि निविदा खोलने की दिनांक से 60 दिवस की अवधि में वापिस की जावेगी।

(4) परफॉरमेंस सिक्युरिटी -

- 4-1 सफल निविदा प्रस्तुतकर्ता को कार्य आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की समय सीमा में स्वीकृत पूर्ण लागत राशि की 5% राशि परफॉरमेंस सिक्युरिटी के रूप में दुग्ध संघ में जमा करना होगा। उक्त राशि नगद/डीडी या बैंक गारण्टी जो कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ सागर के नाम पर होगी। डीडी या बैंक गारण्टी राष्ट्रीयकृत बैंक की ही मान्य होगी। बैंक गारण्टी की वैधता कार्य पूर्णता की दिनांक से 30 दिवस होगी परफॉरमेंस सिक्युरिटी नगद/डीडी के रूप में जमा किये जाने पर दुग्ध संघ द्वारा किसी भी तरह का ब्याज देय नहीं होगा।
4-2 परफॉरमेंस सिक्युरिटी दुग्ध संघ कार्यालय में कार्य पूर्णतः की दिनांक से 30 दिवस की अवधि पूर्ण होने पर निर्माणकर्ता को रिलीज की जावेगी।
4-3 निर्धारित समयावधि में परफॉरमेंस सिक्युरिटी दुग्ध संघ कार्यालय में जमा ना कराये जाने की स्थिति में जारी कार्य आदेश निरस्त कर धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।

(5) सुरक्षा निधि-

- 5-1 निर्माण कार्य के प्रत्येक देयकों से 5% राशि सुरक्षा निधि के रूप में कटौत की जावेगी। उक्त राशि निर्माण कार्य पूर्णता की दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक दुग्ध संघ में जमा रहेगी।
5-2 सुरक्षा निधि पर दुग्ध संघ द्वारा किसी भी तरह का ब्याज देय नहीं होगा।

(6) डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि (Defect Liability Period)-

- 6-1 डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि कार्य पूर्णता दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक होगी।
6-2 डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि में निर्माण कार्यों में यदि किसी भी प्रकार का डिफेक्ट पाया जाता है तो सफल निविदाकार को पत्र/दूरभाष पर सूचना दिये जाने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में बताये गये डिफेक्ट का स्वयं के व्यय पर सुधार कार्य करना होगा।
6-3 निर्धारित समयावधि में बताये गये डिफेक्ट/डिफेक्टों का सुधार कार्य पूर्ण ना किये जाने की स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा किसी अन्य एजेन्सी/विभागीय स्तर से बताये गये डिफेक्ट/डिफेक्टों का सुधार कार्य कराकर जमा सुरक्षा निधि से सुधार कार्य की राशि का समायोजन कर लिया जावेगा।

(7) निर्माण कार्य अवधि -

7-1 निर्माण कार्य अवधि निर्माण कार्य आदे 1 जारी होने की दिनांक से दुग्ध भीतकेन्द्र टीकमगढ मे भण्डार कक्ष निर्माण हेतु 1 माह है। उक्त निर्माण कार्य अवधि में वर्षाकाल की अवधि भी शामिल है।

(8) मूल्य -500/-

8-1 निविदा प्रस्तुतकर्ताओ द्वारा प्रस्तुत दर की वैधता निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवस होगी, परन्तु यदि प्रस्तुत दरें अमान्य की जाती हैं तो पुनः निविदा जारी किये जाने की दिनांक से पूर्व दर वैधता स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।

8-2 निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दर स्थिर होना चाहिये, साथ ही दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित समयावधि तक दर की वैधता को ध्यान में रखकर प्रेशितकरें।

(9) कार्य आदे 1 का निरस्तीकरण :-

9-1 निर्माण कार्य का पूर्ण/अ 1 भाग निर्माणकर्ता द्वारा अन्य निर्माणकर्ता/निर्माणकर्ता को सबलेट (Sublet) नहीं किया जावेगा। यदि यह पाया जाता है कि निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण कार्य का पूर्ण/अ 1 भाग सबलेट किया गया है तो कार्य आदे 1 निरस्त कर दिया जावेगा।

9-2 निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार यदि कार्य के दौरान नहीं पाया जाता है तो दुग्ध संघ द्वारा दिये गये नोटिस के निर्देश अनुसार सुधार कार्य दी गई समय सीमा में यदि पूर्ण नहीं किया जाता है तो कार्य आदे 1 निरस्त कर दिया जावेगा।

9-3 निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किया जाता है तथा निर्माण कार्य की प्रगति संतो 1जनक नहीं पाई जाती है तो किसी भी समय कार्य आदे 1 निरस्त कर दिया जावेगा।

9-4 निविदा की भातों का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में कार्य आदे 1 निरस्त कर दिया जावेगा।

(10) सामान्य नियम व परिस्थितियाँ -

10- 1 निविदाकार को कम से कम पाँच वर्ष का सिविल कार्य अनुभव एवं कम से कम "अ" श्रेणी में पंजीयन आवेक है।

10- 2 पार्टनरशिप या अन्य किसी नाम से निविदा अमान्य होगी।

10- 3 निविदा में गलत पता व सही परिचय न होने के कारण निविदा स्वीकृत न हो सके तो इसका उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का होगा दुग्ध संघ का नहीं।

10- 4 निविदा खुलने के उपरांत निविदाकर्ता को निविदा वापस लेने का अधिकार नहीं होगा। निविदा में प्रेशितदरों के लिये निविदाकर्ता स्वयं जबाबदार होगा।

10- 5 निविदा में सुधार व ओव्हर राईटिंग के स्थान पर निविदाकर्ता के हस्ताक्षर होना आवेक है। हस्ताक्षर न होने पर निविदा अमान्य हो सकेगी।

10- 6 निविदाकर्ताओ को निविदा दर प्रस्ताव पत्रक के प्रारूप में ऑन लाईन ही प्रस्तुत करना है।

10- 7 निविदा दर प्रस्ताव पत्रक में आइटम रेट प्रति मीटर तथा एस0ओ0आर0 दर से कम/अधिक/के सामान, स्पष्ट रूप अंकित न होने की स्थिति में निविदा अमान्य मानी जावेगी।

- 10- 8 यदि कोई भी निविदाकर्ता इस निविदा में सम्मिलित होता है या निविदा प्रस्तुत करता है तो यह मान लिया जावेगा कि उसे निविदा की सभी भातें मान्य हैं। दुग्ध संघ द्वारा निविदाकर्ता की कोई भी भातें मान्य नहीं की जावेगी।
- 10- 9 सफल निविदाकर्ता को दुग्ध संघ द्वारा निर्माण कार्य आदे 1 जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की समय सीमा में निविदा नियमों, भातों का समावे 1 करते हुये रु0 100/- के नान ज्यूडी 1 यल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निशपादित करना होगा। निर्धारित समय सीमा में अनुबंध निशपादित नहीं किये जाने पर जारी निर्माण कार्य आदे 1 निरस्त कर अमानत रा 1 राजसात कर ली जावेगी।
- 10- 10 निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार किया जावेगा। यदि निर्माण कार्य निर्धारित मापदण्डों अनुसार नहीं पाया जाता है तो कार्य आदे 1 निरस्त कर दिया जावेगा, तथा क्षतिपूर्ति की रा 1 परफॉरमेंस सिक्युरिटी/सुरक्षा निधि से वसूल की जावेगी।
- 10- 11 अनुसूची चतुर्थ में उल्लेखित निर्माण कार्य क्रमांक (1) में से किसी भी कार्य को पूर्णतः/आं 1 क रूप से कराये जाने/लंबित रखने/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा तथा दिये गये निर्दे 1 अनुसार कम या ज्यादा कार्य करने हेतु निर्माणकर्ता बाध्य होंगे। उल्लेखित कार्य अधिक किये जाने पर दर निविदा में स्वीकृत दर अनुसार रहेगी/एस0ओ0आर0 में वर्णित अनुसार अन्य आइटम का कार्य कराये जाने की स्थिति में एस0ओ0आर0 में निर्धारित दर पर कम/अधिक/के सामान, के तहत स्वीकृत प्रति 1 त दर अनुसार भुगतान किया जावेगा।
- 10- 12 निर्माणकर्ता द्वारा प्रस्तुत चलित देयकों/अंतिम देयकों की मात्राओं का सत्यापन प्रथमतः दुग्ध संघ द्वारा अधिकृत तकनीकी सलाहकार जिसकी सूचना पृथक से दी जावेगी के द्वारा किया जावेगा। निर्माणकर्ता द्वारा प्रस्तुत चलित देयकों/अंतिम देयकों की मात्राओं का सत्यापन मुख्य कार्यपालन अधिकारी दुग्ध संघ द्वारा अधिकृत तकनीकी सलाहकार के सत्यापन उपरांत आव 1 यकतानुसार किये जाने पर तदानुसार देयकों का भुगतान देयक प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में दुग्ध संघ द्वारा किया जावेगा।
- 10- 13 निर्माणकर्ता द्वारा प्रस्तुत चलित देयकों/अंतिम देयकों से नियमानुसार आयकर, सुरक्षा निधि का कटौत किया जावेगा। अन्य कर यथा जी एस टी, रायल्टी, उपकर आदि जो भासन को देय होंगे निविदाकार द्वारा स्वयं जमा किये जावेंगे। इस हेतु दुग्ध संघ जबावदार नहीं होगा।
- 10- 14 मुख्य कार्यपालन अधिकारी बुन्देलखण्ड दुग्ध संघ द्वारा यदि किसी भी समय कार्य आदे 1 निरस्त किया जाता है तो निरस्ती आदे 1 जारी होने की दिनांक से 7 दिवस की समय सीमा में निर्माण स्थल पर उपलब्ध निर्माण सामग्री व म 1 िनरी निर्माणकर्ता को हटाना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा में निर्माण स्थल पर उपलब्ध निर्माण सामग्री व म 1 िनरी न हटाये जाने की स्थिति में निर्माण सामग्री व म 1 िनरी के नुकसान हेतु दुग्ध संघ जबावदार नहीं होगा।

(7)

- 10- 15 मुख्य कार्यपालन अधिकारी बुन्देलखण्ड दुग्ध संघ द्वारा कार्य आदे ा निरस्त किये जाने की पर निरस्ती आदे ा जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की समय सीमा में **Incomplete Final Bill** दुग्ध संघ द्वारा अधिकृत तकनीकी सलाहकार से गठित समिति/विभागीय इंजीनियर की उपस्थिति में तैयार कराया जावेगा। उक्त कार्य के दौरान पूर्व निर्माणकर्ता/ अधिकृत प्रतिनिधि भी उपस्थित रह सकते हैं। इस प्रकार तैयार कराया गया **Incomplete Final Bill** पूर्व निर्माणकर्ता को मान्य करना बंधनकारी होगा। **Incomplete Final Bill** तैयार करने के दौरान पूर्व निर्माणकर्ता के किसी भी प्रकार के दावे को मान्य नहीं किया जावेगा। इस कार्य हेतु गठित समिति/विभागीय इंजीनियर का निर्णय अंतिम माना जावेगा।
- 10- 16 मुख्य कार्यपालन अधिकारी बुन्देलखण्ड दुग्ध संघ द्वारा कार्य आदे ा निरस्त किये जाने पर स्वीकृत पूर्ण लागत राि ा की 20% राि ा क्षतिपूर्ति राि ा के रूप में पूर्व निर्माणकर्ता से वसूल की जावेगी। उक्त क्षतिपूर्ति राि ा पूर्व निर्माणकर्ता की जमा सुरक्षा निधि/परफॉरमेंस सिक्युरिटी से वसूल की जावेगी।
- 10- 17 निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किया जाता हैं तो चलित देयकों से 10 प्रति ात की राि ा **Liquidated Damage** के रूप कटौत्रा की जावेगी तथा कार्य पूर्णता पर अंतिम देयक से **Liquidated Damage** की राि ा कटौत्रा के निर्धारण का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित सागर का होगा तथा इस संबंध में लिया गया निर्णय निर्माणकर्ता मानने हेतु बाध्य होगा।
- 10- 18 निविदाओं में उचित दर प्राप्त नहीं होने पर दर के निर्धारण हेतु एक या अधिक निविदाकर्ताओं को निगो ाियेसन हेतु बुलाया जा सकता है। इस हेतु पृथक से तिथि/समय सूचित की जावेगी।
- 10-19 निविदाकार से निविदा में स्वीकृत एस.ओ.आर की दर पर अन्य सिविल कार्य कराये जाने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित सागर को रहेगा।
- 10- 19 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित सागर को पूर्ण अधिकार है कि वे बिना कारण सूचित किये एक अथवा समस्त निविदाओ को पूर्णतः/आं िक रूप से मान्य/अमान्य कर सकते हैं।

(1) निविदास्पद स्थिति में अंतिम निर्णय -

- 11 1 यदि निविदाकर्ता/निर्माणकर्ता या दुग्ध संघ के बीच कोई विवाद होता है तो वाद आर्बीट्रे ान हेतु दुग्ध संघ के अध्यक्ष को संदर्भित किया जावेगा एवं उनके द्वारा दिया गया अवार्ड दोनों पक्षों को मान्य एवं बंधनकारी होगा। आर्बीट्रे ान की कार्यवाही आर्बीट्रे ान एण्ड कॉन् िल अधिनियम 1996 के अंतर्गत संदर्भित होगी।
- 11- 2 सभी प्रकार के विवादों हेतु न्यायालयीन क्षेत्राधिकार " सागर " होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित सागर

(8)

निविदा दर प्रस्ताव पत्रक

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
सागर

महोदय,

आपके द्वारा जारी निविदा सूचना क्रमांक 021/बी.के.डी.एस./परि.-सिविल/20 दिनांक 14/01/2020 के संदर्भ में निर्माण कार्यो हेतु मैं/हम अपनी दर निम्नानुसार प्रेशित करते हैं। मैंने/हमने आपके द्वारा प्रेशित नियम व भार्ते भलिभांति पढ़ व समझ ली हैं तथा मुझे/हमें मान्य हैं एवं इसके परिपालन हेतु हम बाध्य हैं।

क्र.	निर्माण कार्य का नाम	कुल अनुमानित लागत	निर्माण कार्य अवधि	प्रस्तुत दर
1	दुग्ध भीतकेन्द्र टीकमगढ में भण्डार अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	रूपये 9,92,000.00	निर्माण कार्य आदेभा जारी होने की दिनांक से के निर्माण कार्य हेतु 1 माह (निर्माण अवधि में वर्षाकाल अवधि भामिल है)	अनुसूची चतुर्थ में संलग्न निर्माण कार्य भाग (1) के कार्यो हेतु इंजीनियर – इन- चीफ, पी0 डब्लू0 डी0 भोपाल द्वारा जारी एस0 ओ0 आर0 प्रभावी दिनांक 01/08/2014 की दर से _____%(ाब्दोंमें_____प्रति तत) कम/अधिक/एक सामान नोट :- कम/अधिक/एक सामान मे से किन्हीं दो विकल्प को पेन से काटना अनिवार्य हैं।

संलग्न-धरोहर राि 1 रूपये 25,000/- ऑनलाईन जमा रसीद
नम्बरदिनांक.....
बैंक का नाम -

सील सहित हस्ताक्षर
नाम -
पता -
दूरभा 1/मोबाइल नं0.....

(09)
अनुसूची चतुर्थ
निर्माण कार्यो का प्राक्कलन
बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, बुन्देलखण्ड
डेरी प्लांट सिरोंजा, सागर (म.प्र.)

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित सागर द्वारा दुग्ध भीतकेन्द्र टीकमगढ में निम्नानुसार निर्माण कार्यो के प्राक्कलन क्रमांक: भाग (1) संलग्न हैं ।

क्र.	निर्माण कार्य का नाम	अनुमानित लागत	विवरण संलग्न भाग क्रमांक में
1	कक्ष दुग्ध भीतकेन्द्र टीकमगढ में भण्डार का निर्माण	रूपये 9,92,000.00	भाग (1)
	कुल लागत	रूपये 9,92,000.00	

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
सागर

Bunelkhand sahkari dugdh sangh maryadit sironja sagar mp

tikamgarh store room estimate

Name of work:-

tikamgarh store room estimate

Sr. no	Item no	PARTICULARS OF ITEM	UNITE RATE	NO	L	B	H	QTY	AMOUNTE	REMARKE
1	2.8	Earth work in excavation by mechanical means manual means in foundation trenches or drains including dressing of sides and ramming of bottoms lift up to 1.5m, including getting out the excavated soil and disposal of surplus excavated soil as directed within a lead of 50m		9	1	1	0.3	2.7		
		footing		3	0.8	0.8	0.3	0.576		
		p/f		8	4.6	0.3	0.3	3.312		
		beams		2	1.5	1.5	0.15	0.675		
		for steps								
		total	cum	131				7.263	951.453	

4.5.16.3	Reinforcement for rcc work including straining cutting bending placing in position and binding including cost of binding wire up to floor two level including all wastage etc complete. (cold twisted bars)	kg	62.9	12	2	2.5	0.888	3123.3926	156461.395
	footing base		9x2	10	0.9	0.888	143.856		
	p/f		3x2	9	0.7	0.888	33.566		
	column 16mm dia		3	4	2.6	0.888	27.7056		
	for beam bottom		9	4	6.2	1.58	352.656		
	cranck		4	4	7.5	1.58	189.6		
			3	4	9.5	1.58	180.12		
			3	2	10.5	0.888	55.944		
			4	2	8.5	0.888	60.384		
	rings column		2x9	35	0.75	0.617	291.532		
	p/f column		2x3	11	0.75	0.617	30.541		
	footing		9	6	(2+.8)/2	0.617	16.66		
	top beams		2x4	51	0.75	0.617	188.8		
	bottom		2x3	61	0.75	0.617	169.37		
	for steps		2	16	3	0.888	85.248		
	main bar		2	31	1.5	0.888	82.584		
	distribution bar		96		9.5	0.888	809.856		
	extra bar above column		76		7.5	0.617	351.69		
	total		12	2	2.5	0.888	53.28		
							3123.3926		156461.395

10	10.5	providing and fixing 1 mm thick M S sheet door with frame of 40x40x5mm angle iron and 3mm MS gussete plate at the junctions and corners , all necessary fitting complete, including applying a priming coat of approved steel primer.																			
		door		3	2.2											1.2	7.92				
		window		3	1.2											0.9	3.24				
		ventilator		8	1.2											0.45	4.32				
		total					2604.6										15.48				40319
11		supplying and filling in plinth with hard muram /hard copra under floors including watering ramming cosolidating in layers not exceeding 20cm in depth and dressing complete.	cum	1	9	7	471									1.1	69.3				32640
12	4.1.2.1	providing and laying in position cement concret of specified grade excluding the cost of centering and shuttering- all work up to plinth level (m 15- grade concrete)	cum	1	9	7	4403									0.1	6.3				27739

13	11.34	kota stone slab flooring ove 20mm (average) thick base laid over and jointed with grey cement slurry mixed with pigment to match the shade of the slad including rubbing and polishing compete with base og cement mortar 1:4 (1 cement :4 sand);	sqm	1043	1	9.2	7.2	66.24	69088
14	13.41	providing and applying white cement based putty of avrege thicknes 1mm of approved brand and manufacturer like birila white/jk white or equivalent over the plaster wall surface to prepare the surface even and smooth i/c all cost of material labour And scaffold etc in all position comlete,	sqm	74		as per plaster qty		219.45	16239
15	13.48.1	Distemping with 1st quality acrylic distemper of approved manufacturer of required shade and colour complete as per manufacturer spesification.	sqm	34		as per plaster qty		219.45	7461
	5.9	centering and shuttering including shuttring propping etc. and removal of form for							
		Intels beams girders bressumers and cantileves.							
	595	slab	sqm	227	1	7.5	7.5	56.25	12769

16		top beams	sqm	227	2x4	2	9.5	0.2	30.4	6901
		bottom beam	sqm	227	2x4	2	7.5	0.2	24	5448
	5.9.1	foundation footing based of column etc for concrete up to plinth level.								
		main column	sqm	174	4	1.2	(9+2)/2	0.8	21.12	3675
	5.9.6	column ,pillars piers abutments posts and struts.	sqm	356	4	9	0.2	4.8	34.56	12303
			sqm	356	4	3	0.2	1	2.4	854
	5.3	reinforcement cement concret workwith 20mm nominal size graded stone aggregate in beams suspended floors, roofs having slope of any degree landings balconies sheles, chajjas lintals bands, plains window sills stair cases and spiral stair cases above plinth level and up to floor two level excluding the cost of centering finishing and reinforcement in concrete grade.								
17		m-20 grade concrete			9	0.9	0.55	0.8	3.564	
		column			9	0.2	0.2	4.8	1.728	
					3	0.2	0.2	1.2	0.144	
		beam top & bottom			2x3	9.5	0.2	0.2	2.28	
	5.3.1				2x4	9.5	0.2	0.2	3.04	
		slab			1	10.1	9.5	0.12	11.514	

	for step			2x1	2	1.5	0.1	0.6	
				2x8	1.5	0.25	0.15	0.9	
	total	cum	5284					23.77	125601
13.58	applying priming coat								
13.58.3	with ready mixed red oxide zinc chromate primer of approved brand and manufacture on steel galvanised iron work	sqm	19	2			15.48	30.96	588
13.58.4	with ready mixed red oxide zinc chromate primer of approved brand and manufacture on steel galvanised iron work(second coat)	sqm	11	2			15.48	30.96	341
13.57.3	painting steel work with deluxe multi surface paint to give an even shade two or more coat applied @0.9 ltr/10 sqm over and under coat of primer applied @0.8 ltr/10 sqm of approved brand or manufacture	sqm	71	2			15.48	30.96	2198
19	2.9								
	excavation work by mechanical means manual means in foundation trenches or drains note exceeding 1.5m in width or 10 sqm on plan including dressing of sides and raming of bottoms lift up to 1.5 m ,including getting out the excavated soil and disposal of surpl (all kinds of soil)	cum	216	1	25	3.75	0.3	28.125	

20	2.8	supplying and filling in plinth with hard muram /hard copra under floors including watering ramming consolidating in layers not exceeding 20cm in depth and dressing complete.	cum	471	1	50	3.75	0.15	28.125	13247	
21	2.27	supplying and filling in plinth with crusher stone dust / coarse sand under floor including , watering, raming consolidating in layers note exceeding 20 cm in depth and dressing complete	cum	672	1	25	3.75	0.075	7.03125	4725	
22	4.4.1.1	providing and laying in position cement concrete of speci fied grade excluding the cost of centering and shuttering all work up to plinth level	cum	6338	1	25	3.75	0.2	18.75	118838	
				total							984268
				10% sor below rate							98426.8
				total							885841.2
				1% above contractor rate							Rs. Nil
				total							894699.622
				12% G S T rate add							106301
				net amount							Rs. 9,92,142
				say							Rs. 9.92 lacks


 Sub Engineer
 R.E.S. Div N9.2
 Sagar (M.P.)

